

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada:

Beneficiação das instalações da Casa Varela (Carpintarias / Substituição de vãos) - Proc. n.º 02/2014

Procedimento: 02/2014

MAPA DE QUANTIDADES					
Código	Designação	Unidades	Quantidade	Preço/ Unit.	Total
1	Estaleiro				
	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo vedação da zona de intervenção em todo o perímetro da obra, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual, sinalização de segurança e limpeza geral de obra e aplicação dos RCD.	Vg	1	1,480.00 €	1,480.00 €
1.1					
1.2	Limpeza geral da obra	Vg	1	350.00 €	350.00 €
2	Cantaria				
	Fornecimento e assentamento de peitoril E SOLEIRA , EM PEDRA CALCAREA DE MOLEANOS, com a largura da parede ou semelhante, e assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, conforme o projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento. Nota: É necessário bolear as arestas e polir os topos visíveis e pingadeira na parte exterior, a excutar somente nos cães que necessitem de ver substituída a soleira, inclui-se neste preço a remoção da soleira existente e				
2.1	remoção a vazadouro autorizado.	ml	50	47.00 €	2,350.00 €
3	Rebocos de reparação				

3.1	<p>Reboco aplicado directamente, acabamento superficial rugoso, para revestir com gesso, com weber.rev_tradition_2009_03 , ou equivalente, INCLUINDO aditivo de aderencia de rebocos weber_.latex_, ou equivalente, armadura e reforço com malha anti-álcalis inclusive nas mudanças de material e nas testas de laje; como camada base para a restauração de um revestimento existente, em muros de pedra, obras de alvenaria de pedra e paredes de tijolo ou de bloco, sem incluir a preparação do suporte, DE ACORDO COM AS FICHAS</p>	m2	25	16.00 €	400.00 €
3.2	<p>Reboco aplicado directamente, acabamento superficial rugoso, para revestir com gesso, com weber.rev_tradition_2009_03 ou equivalente, INCLUINDO aditivo de aderencia de rebocos weber_.latex_, ou equivalente, armadura e reforço com malha anti-álcalis incluindo a aplicação de weber.rev kal -reboco colorido- Weber cor do catálogo tijolo 009 ou equivalente;DE ACORDO COM AS FICHAS TÉCNICAS ANEXAS,nota muito importante: o forma e feitio destes elementos serão iguais aos existentes, conforme fotos anexas, e conforme projecto do existente, os Srs concorrentes deverão ir ao local verificar o trabalho a executar antes de dar o preço, não serão admitidas quaisquer reclamações sobre a complexidade ou impossibilidade de executar posteriormente o trabalho,-</p>	m2	25	16.00 €	400.00 €
4	Carpintarias				

	Fornecimento e assentamento de janelas exteriores tipo Maciça, préfabricadas, em madeira de Kambala com vidro duplo , incluindo aros guarnições e ferragens conforme pormenores tipo, com acabamento de verniz colorido acetinado a verde,bem como portadas interiores em aglomerado folheadas a mogno , incluindo todos os trabalhos e fornecimentos e Vidro DUPLO com caixa de ar 6(3.3.1)(10)8(4.4.1)(laminados), incluindo puxadores e ferragens - em portas, sacadas e janelas, nota: xom a mesma configuração dos vãos actualmente existentes, e levantados fotograficamente na				
4.1	MD e nos ficheiros anexos.				
4.1.1	de 1,2*1,75-ve4, com bandeira fixa	Un	11	600.00 €	6,600.00 €
6	de 0,90*1,75-ve4-1, com bandeira fixa	Un	2	470.00 €	940.00 €
4.1.3	de 1,80*1,25- Ve 5 , COM PORTADA INTERIOR COR VERDE	Un	6	840.00 €	5,040.00 €
4.1.4	de 0,90*1,00-ve6, de correr tipo guilhotina	Un	2	237.00 €	474.00 €
4.1.5	de 0,80*0,80-ve7 COM PORTADA INTERIOR COR VERDE	Un	7	376.00 €	2,632.00 €
4.1.6	de 0,55*0,30 -Ve 8 em grelha cor verde	Un	3	74.00 €	222.00 €
4.1.7	de 1,80*0,75- Ve 9COM PORTADA INTERIOR COR VERDE	Un	2	560.00 €	1,120.00 €
4.1.8	de 1,2*1,75-ve11, com bandeira fixa	Un	2	633.00 €	1,266.00 €
4.1.9	de 1,4*1,75-ve11-1, com bandeira fixa	Un	2	720.00 €	1,440.00 €
4.1.10	de 1,40*2,65-ve12, com bandeira fixa	Un	3	924.00 €	2,772.00 €
4.1.11	de 1,40*1,75-ve13	Un	3	700.00 €	2,100.00 €
4.1.12	de 0,50*0,90-ve14	Un	8	136.00 €	1,088.00 €

4.1.13	de 0,70*2,00-ve15	Un	2	314.00 €	628.00 €
4.1.14	de 1,10*2,65-ve16, com bandeira	Un	2	716.00 €	1,432.00 €
4.1.15	de 0,90*2,65-ve17	Un	2	870.00 €	1,740.00 €
4.1.16	de 1,20*2,65-ve18, com bandeira	Un	1	915.00 €	915.00 €
4.1.17	de 1,20*1,75-ve19, com bandeira	Un	2	623.00 €	1,246.00 €
4.1.18	de 1,40*1,75-ve19-1, com bandeira	Un	5	710.00 €	3,550.00 €
4.1.19	de 1,40*1,75-ve20, com bandeira em arco	Un	1	826.00 €	826.00 €
4.1.20	de 1,20*2,65-ve21, com bandeira	Un	2	850.00 €	1,700.00 €
4.1.21	de redondo d90-ve22,	Un	2	212.00 €	424.00 €
5	Demolições				
5.1	Remoção de caixilharias de ferro , alumínio e madeira, respectivos aros e todos os acessórios existente nas áreas comuns que interferem com a empreitada incluindo transporte a aterro autorizado de todo o material removido.				
5.1.1	de 1,2*1,75-ve4, com bandeira fixa	Un	11	10.00 €	110.00 €
5.1.2	de 0,90*1,75-ve4-1, com bandeira fixa	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.3	de 1,80*1,25- Ve 5 , COM PORTADA INTERIOR COR VERDE	Un	6	10.00 €	60.00 €
5.1.4	de 0,90*1,00-ve6, de correr tipo guilhotina	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.5	de 0,80*0,80-ve7 COM PORTADA INTERIOR COR VERDE	Un	7	10.00 €	70.00 €
5.1.6	de 0,55*0,30 -Ve 8 em grelha cor verde	Un	3	10.00 €	30.00 €
5.1.7	de 1,80*0,75- Ve 9COM PORTADA INTERIOR COR VERDE	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.8	de 1,2*1,75-ve11, com bandeira fixa	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.9	de 1,4*1,75-ve11-1, com bandeira fixa	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.10	de 1,40*2,65-ve12, com bandeira fixa	Un	3	10.00 €	30.00 €

5.1.11	de 1,40*1,75-ve13	Un	3	10.00 €	30.00 €
5.1.12	de 0,50*0,90-ve14	Un	8	10.00 €	80.00 €
5.1.13	de 0,70*2,00-ve15	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.14	de 1,10*2,65-ve16, com bandeira	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.15	de 0,90*2,65-ve17	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.16	de 1,20*2,65-ve18, com bandeira	Un	1	10.00 €	10.00 €
5.1.17	de 1,20*1,75-ve19, com bandeira	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.18	de 1,40*1,75-ve19-1, com bandeira	Un	5	10.00 €	50.00 €
5.1.19	de 1,40*1,75-ve20, com bandeira em arco	Un	1	10.00 €	10.00 €
5.1.20	de 1,20*2,65-ve21, com bandeira	Un	2	10.00 €	20.00 €
5.1.21	de redondo d90-ve22,	Un	2	10.00 €	20.00 €
VALOR TOTAL SEM IVA:					43,835.00 €

Vale do Freixo, 20 de Fevereiro de 2014



Fernando Major Construções Unip. Lda.

Rua Francisco Sá Carneiro
Vale do Freixo | 2435-178 ESPITE
Tel. 236 931 318 | Fax 236 932 333
Email: fmu@major.pt

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada:

Beneficiação das instalações da Casa Varela (Carpintarias / Substituição de vãos) - Proc. n.º 02/2014

Procedimento: 02/2014

MAPA RESUMO		
Código	Designação	Total
1	Estaleiro	1,830.00 €
2	Cantaria	2,350.00 €
3	Rebocos de reparação	800.00 €
4	Carpintarias	38,155.00 €
5	Demolições	700.00 €
VALOR TOTAL SEM IVA:		43,835.00 €

Vale do Freixo, 20 de Fevereiro de 2014