

Proposta da Empresa MARTINHO PEDROSA - CONSTRUÇÕES, LDA

MARTINHO PEDROSA - CONSTRUÇÕES, LDA
Rua da Fonte Preza, nº 3, Helenos
3105-112 Ilha
martinhopedrosa@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
Proc. n.º 20/2015	Construção de muros de suporte (Construção de muro de suporte de terras na Rua Principal / Lugar de Lagares / Freguesia de Almagreira) - Proc. n.º 20/2015	Ajuste Directo	24/04/2015

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Não
--	-----

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	16.806,61	30 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preço	Documentos Públicos: Nota_Justificativa_do_Preco_Proposto.pdf Cartao_Cidadao_Mavildia_Pedrosa.pdf Cartao_do_Cidadao_Martinho_Pedrosa.pdf Certidao_Permanente.pdf
	Documentos Classificados:
Declaração em Conformidade com o Anexo 1	Documentos Públicos: ANEXO_1.pdf
	Documentos Classificados:
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	Documentos Públicos: Memoria_Descritiva_e_Justificativa_Execucao_da_Obra.pdf
	Documentos Classificados:
Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	Documentos Públicos: Alvara.pdf Declaracao_de_Subcategorias.pdf Lista_de_Precos_Parciais.pdf
	Documentos Classificados:
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	Documentos Públicos: Documentos Classificados:
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	Documentos Públicos: Lista_de_Precos_Unitarios.pdf
	Documentos Classificados:
Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	Documentos Públicos: PROPOSTA.pdf

	Documentos Classificados:
Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução.	Documentos Públicos: Plano_de_Trabalhos.pdf Plano_de_Pagamentos.pdf Plano_Equipamentos.pdf Plano_Mao_Obra.pdf
	Documentos Classificados:
Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.	Documentos Públicos: Documentos Classificados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Seleccionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
1	CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS				320,00
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, incluindo vedação fixa na zona de estaleiro e dos materiais com dois metros de altura e serem constituídas por material opaco, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual, sinalização de segurança e fornecimento de livro de obra.	1	vg	320	320,00
2	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS Nota: Os cedros, camélais e outras plantas a remover serão encargo do município de Pombal				
2.1	Escavação mecânica em terreno misto, transporte a vazadouro dos materiais remanescentes.				720,00
2.1.1	para execução da viga de fundação de betão armado	70	m3	8	560,00
2.1.2	para coletor de águas pluviais	20	m3	8	160,00
2.2	Execução de aterro executado em camadas devidamente compactadas com meios mecânicos apropriados, incluindo fornecimento de solos seleccionados, incluindo todos os trabalhos.				1.407,86
2.2.1	com saibro selecionado	245	m3	4	980,00
2.2.2	com pó de pedra	9,31	m3	6	55,86
2.2.3	com tout-venant	62	m3	6	372,00
3	CAP.3 - ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO				
3.1	Fornecimento e aplicação de betão armado do tipo C16/20 e aço A400, incluindo confragem, descofragem e vibração e incluindo todos os trabalhos de preparação necessários, bem como a aplicação de betão de limpeza.				4.278,75
3.1.1	para execução da viga de fundação	27,75	m3	125	3.468,75
3.1.2	para execução de pilares travamento	2,5	m3	180	450,00
3.1.3	para pilaretes na zona da entrada do portão principal	1	m3	180	180,00
3.1.4	para enchimento lintel	1,5	m3	120	180,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
3.2	Fornecimento e assentamento de blocos aplicados sobre fundação de betão e aplicação dos postes de betão previamente retirados com colocação entre eles de 4 em 4 mts, incluindo remates e acabamento.				4.826,00
3.2.1	blocos betão 500x200x200	96,4	m2	15	1.446,00
3.2.2	bloco lintel betão 500x200x200 incl. 4 Ø 10 est. // 0.30	52	ml	12	624,00
3.3	Fornecimento e aplicação de paliçada pré fabricada do tipo Artebel (172x150x400) ou semelhante, cor castanha, incluindo selagem da mesma no lintel e todos os trabalhos de remates necessários a realização do trabalhos.	52	ml	15	780,00
3.4	Fornecimento e execução de emboço e reboco em muros exteriores com argamassa de cimento, cal e areia ao traço 1:1:4 pronto a receber pintura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	60	m2	6,5	390,00
3.5	Fornecimento e aplicação de vedação periférica em madeira tratada consistindo na aplicação de postes circulares com Ø10cm e comprimento de 1,80 mts cravados no terreno e colocação de rede de vedação electrosoldada e galvanizada com malha 76x50 e 2mm de espessura com altura de 1,20 mts em aplicação a seguir aos blocos de paliçadas, incluindo esticadores e arames para fixação da rede e todos os trabalhos de remates necessários.	52	ml	14	728,00
3.6	Fornecimento e aplicação de caixa de contador de águas prediais, incluindo todos os trabalhos e remates necessários.	2	un	75	150,00
3.7	Fornecimento e aplicação de pilaretes de betão pré-fabricados (tipo vigota) novos de forma a completar os elementos em falta ou danificados / partidos, incluindo selagem, remates necessários e amarração dos arames.	22	un	9	198,00
3.8	Remoção e reaplicação da vedação (arames) existente na delimitação da propriedade, lado direito, incluindo os acessórios necessários para a correta amarração dos pilaretes no muros de blocos.	102	ml	5	510,00
4	CAP.4 - DRENAGEM				
4.1	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes.				
4.1.1	Drenos de intercepção com altura inferior a 1,20 m.				2.088,00
4.1.1.1	DN 315 mm	72	ml	29	2.088,00
4.2	Execução de órgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes.				
4.2.1	Caixas de recepção, de ligação ou de derivação:				406,00
4.2.1.1	Caixa com 0,80x0,80 em betão pré fabricado e com altura de 0,90 cm, incluindo a abertura de caixa e ligação dos tubos com aro e grelha em ferro fundido, bem como todos os remates de acabamento necessários.	2	un	55	110,00
4.2.1.2	Caixa de pluviais em betão pré-fabricado 50x50 para receber as águas pluviais do jardim.	3	un	32	96,00
4.2.1.3	Boca de Saída do colector de evacuação lateral (Boca de lobo com septo de quebra de energia , na ligação á descida de talude).	1	un	200	200,00
4.2.2	Dissipadores de energia em descidas de taludes:				2.760,00
4.2.2.1	Intercalados em descidas de talude	2	un	200	400,00
4.2.2.2	No final de descidas de talude	1	un	200	200,00
4.2.2.3	DN 250 mm envolvido em betão na meia cana existente á saída do aqueduto	80	ml	27	2.160,00
Total (sem IVA):					16.806,61 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação.
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente