


OBRA: REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL (2.ª FASE) / RUA DO MANCHA PÉ**LISTA DE ERROS E OMISSÕES**

Código	Designação	Un	Quantidade	P unit	Total
CAP. IX	DIVERSOS				540,00 €
9.1	Instalação de ramal de gás				
9.1.1	Fornecimento e instalação de ramal de ligação de gás que une a rede de distribuição de gás da empresa abastecedora, com a caixa de corte geral de abastecimento à habitação, incluindo abertura de caixa, tubagem enterrada sobre base de areia no fundo da vala previamente escavada, com os seus correspondentes acessórios e peças especiais, abraçadeira de tomada em carga colocada sobre a rede geral de distribuição que serve de união entre o ramal de ligação e a rede e válvula de corte geral formada por válvula de esfera de latão niquelado de 2 1/2" de diâmetro colocada através de união roscada, situada junto à edificação, fora dos limites da propriedade, alojada na caixa pré-fabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura e fechada superiormente com tampa de PVC. Inclui demolição e levantamento do pavimento existente e todos os fornecimentos e materiais necessários para o seu perfeito funcionamento. Nota: A execução e a fiscalização deverá ser executada por empresa distribuidora de gás (Lusitania Gás).	und	6	90,00 €	540,00 €
TOTAL:					540,00 €

Ansião, 29 de Fevereiro de 2016

O(s) Empreiteiro(s),


Sociedade de Construções Elimur, Lda.
ALVARÁ N.º 3010