



## Lista de Preços Unitários

**Requerente:** Município de Pombal

**DATA:** 04/04/2016

**Empreitada:** Construção e Beneficiação das Sedes dos Escuteiros (Remodelação e Beneficiação do recinto exterior do campo escutista de Albergaria dos Doze) - Proc. n.º 22/2016

**Local:** Pombal

**PROC:** 22/2016

Nº Artº	Designação	Un	Quant.	Preço Unit. (euros)	Preço Total (euros)	Preço Capitulo (euros)
<b>1</b>	<b>Estaleiro</b>					<b>4 953,00 €</b>
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo cumprimento das regras de SHST aplicáveis, e cimprimento com o RCD	vg	1	4 000,00 €	4 000,00 €	
1.2	Limpeza geral da obra	vg	1	953,00 €	953,00 €	
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>510,00 €</b>
2.1	Lavagem de cobertura em telha ceramica, com recurso a máquina de água de alta pressão, para remoção de sujidades e bolores existentes.	m2	85	6,00 €	510,00 €	
<b>3</b>	<b>DESMATAÇÕES</b>					<b>1 575,00 €</b>
3.1	Desmatação de zona de aplicação da vedação em cerca de 1m de largura para posterior aplicação da vedação pavê, incluindo remoção da terra vegetal, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro apropriado.	ml	225	7,00 €	1 575,00 €	
<b>4</b>	<b>Execução de Rede de vedação</b>					<b>9 798,00 €</b>
4.1	Fornecimento e aplicação de vedação em madeira em tosco, tratada em autoclave tipo picadeiro, com prumos verticais de 2,50m de altura, diâmetro Ø140mm afastados 2,50, enterrados em média 0,50m e com duas barras horizontais de 2,50m com diâmetro Ø120mm, uma na parte superior e outra na inferior, incluindo desmatação, abertura de cova, betão ciclopico na fundação, aterro e todos os trabalhos necessários.	ml	225	27,00 €	6 075,00 €	
4.2	Fornecimento e aplicação de travamento da vedação em madeira em tosco, tratada em autoclave, diâmetro Ø120mm aplicada de 3 em 3 vãos (em cruz), incluindo corte de encaixe e todos os trabalhos necessários á sua perfeita execução.	un	26	48,00 €	1 248,00 €	
4.3	Fornecimento e aplicação de rede de malha elástica plastificada com 30mm de largura, cor verde com 1,80m de altura, 3 fios de aço em toda a extensão, incluindo esticadores e todos os trabalhos necessários á sua perfeita execução.	ml	225	11,00 €	2 475,00 €	
<b>Total:</b>						<b>16 836,00 €</b>

**EXTENSO:** Dezasseis mil oitocentos e trinta e seis euros.

**Ao valor indicado acresce o IVA à taxa legal em vigor.**

Pombal, 4 de Abril de 2016