

Proposta da Empresa AMBICENPUR - PRODUTOS, SERVIÇOS, SEGURANÇA E AMBIENTE, LDA

AMBICENPUR - PRODUTOS, SERVIÇOS, SEGURANÇA E AMBIENTE, LDA

david.silva@ambicenpur.pt

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
Proc. n.º 17/2016	Construção, Beneficiação e Reparação de Outros Edifícios - Sede da APRAP (2.ª Fase) - Proc. n.º 17/2016	Ajuste Directo	03/03/2016

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Não
--	-----

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	9.600,00	30 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preço	Documentos Públicos: Nota_Justificativa_do_Preco_Proposto.pdf
	Documentos Classificados:
Declaração em Conformidade com o Anexo 1	Documentos Públicos: Anexo_1.pdf
	Documentos Classificados:
Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.	Documentos Públicos: Certidao_Permanente_Ambicenpur.pdf
	Documentos Classificados:
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	Documentos Públicos: Memoria_Descritiva_e_Justificativa.pdf
	Documentos Classificados:
Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	Documentos Públicos: Declaracao_Subcategorias_-_n.º_4_Artigo_60_.pdf
	Documentos Classificados:
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	Documentos Públicos: Preco_anormalmente_baixo.pdf
	Documentos Classificados:
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	Documentos Públicos: Lista_de_precos_unitarios.pdf
	Documentos Classificados:

Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	Documentos Públicos: Proposta.pdf
	Documentos Classificados:
Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução.	Documentos Públicos: Plano_de Equipamento.pdf Plano_de_mao_de_obra.pdf Plano_de_pagamentos.pdf Plano_de_trabalhos.pdf
	Documentos Classificados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Seleccionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
1	CAP. I - Rede de águas e esgotos				
1.1	Cozinha				90,00
1.1.1	Fornecimento e execução de derivação da rede predial de distribuição de água, com tubo multicamadas, para alimentação do fogão em ilha, incluindo picagem à rede existente, acessórios, cortes, dobragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	3,6	m	25	90,00
1.2	Lavandaria				787,50
1.2.1	Fornecimento e execução de derivação da rede predial de distribuição de água quente, com tubo multicamadas à vista, para alimentação das máquinas de lavar a roupa, incluindo picagem à rede existente, acessórios, cortes, dobragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	19	m	25	475,00
1.2.2	Fornecimento e execução de derivação da rede predial de distribuição de água, com tubo PPR à vista e embutido, para alimentação do tanque de lavar a roupa, incluindo picagem à rede existente, acessórios, cortes, dobragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	5	m	25	125,00
1.2.3	Fornecimento e execução de derivação da rede predial de distribuição de água quente, com tubo PPR à vista e embutido, para alimentação do tanque, incluindo acessórios, cortes, dobragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	5	m	25	125,00
1.2.4	Fornecimento e execução de derivação da rede de drenagem de águas residuais domésticas, em tubo PVC rígido à vista, Ø50, incluindo deslocamento de caixas de pavimento, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	2,5	m	25	62,50
1.3	Exterior				325,00
1.3.1	Fornecimento e execução de derivação da rede predial de distribuição de água, com tubo multicamadas, para alimentação de uma torneira na zona tardo do edifício, incluindo picagem à rede existente, acessórios, cortes, dobragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	13	m	25	325,00
2	CAP. II - Rede Eléctrica				
2.1	Cozinha				1.106,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo VD nas paredes, e isogris no chão, para passagem de nova rede de electricidade, incluindo acessórios, cortes, dobragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	8,35	m	30	250,50
2.1.2	Fornecimento e assentamento de cabos, de acordo com as potências dos equipamentos previstos e listados em anexo, entubados ou fixos à parede e tectos, para alimentação de equipamentos de cozinha, incluindo acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução (hote, exaustor).	8,35	m	30	250,50
2.1.3	Fornecimento e assentamento de tomada para electrocolador de insectos incluindo cabos ou fios, calhas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	2	un	50	100,00
2.1.4	Fornecimento e assentamento de fios para execução de ligações equipotenciais, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários, tais como, roços, assentamento de azulejos e mosaicos e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	vg	200	200,00
2.1.5	Fornecimento e assentamento de interruptor diferencial modelo CDC440P para quadro de entrada.	2	un	85	170,00
2.1.6	Fornecimento e assentamento de interruptor diferencial modelo CDC225P para quadro AVAC.	1	un	65	65,00
2.1.7	Vistoria necessária à instalação na sequência do aumento de potência solicitado.	1	un	70	70,00
2.2	Lavandaria				
2.2.1	Fornecimento e assentamento de cabos, de acordo com as potências dos equipamentos previstos e listados, entubados ou fixos à parede e tectos, para alimentação de equipamentos de cozinha, incluindo acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.				990,00
2.2.1.1	Máquina Lavar Roupa	28	m	20	560,00
2.2.1.2	Máquina de Secar Roupa	14	m	20	280,00
2.2.1.3	Fornecimento e assentamento de disjuntor modelo NFN316 no quadro da lavandaria para proteção dos circuitos de alimentação da calandra passadora e gerador de vapor/tábua de engomar.	2	un	50	100,00
2.2.2	Fornecimento e assentamento de tomada monofásica para máquina de secar a roupa, incluindo cabos ou fios, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	un	50	50,00
3	CAP. III - Rede Gás				
3.1	Lavandaria				712,50
3.1.1	Fornecimento e execução de derivação da rede de abastecimento de gás, para alimentação da máquina de secar a roupa, incluindo picagem à rede existente, acessórios, válvulas, cortes, dobragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	9,5	m	75	712,50
4	CAP. IV - Construção Civil				
4.1	Cozinha				
4.1.1	Fornecimento e assentamento de mosaico e azulejo igual ao existente, assente com cimento cola, incluindo betumagem de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.				628,50
4.1.1.1	Azulejo	1,2	m2	25	30,00
4.1.1.2	Mosaico	4	m2	25	100,00
4.1.2	Abertura e tapamento de roços para passagem de nova rede de águas em tubo multi-camadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	3,6	m	30	108,00
4.1.3	Abertura e tapamento de roços para passagem de nova rede de electricidade em tubo VD nas paredes e isogris no chão, incluindo todos os trabalhos à sua perfeita execução.	8,35	m	30	250,50
4.1.4	Deslocação das armaduras de iluminação de tecto na cozinha, incluindo cablagem, fixações e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	2	un	20	40,00
4.1.5	Deslocação de detector de incêndio na cozinha, incluindo cablagem, fixações e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	un	20	20,00
4.1.6	Execução de carote Ø80mm, em parede exterior em betão armado, para execução de ventilação obrigatória devida à existência de gás natural, incluindo grelhas para interior e exterior e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	vg	80	80,00
4.2	Lavandaria				2.120,00
4.2.1	Fornecimento e execução de maciço em betão, 3,00x1,30x0,20, conforme desenho de pormenor, incluindo cofragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	vg	250	250,00
4.2.2	Fornecimento e execução de pintura "kerapas" até à altura de 1,5m incluindo massa e tinta de esmalte, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	23	m2	15	345,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
4.2.3	Abertura e tapamento de roços para passagem de nova rede de águas em tubo multi-camadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	22,6	m	30	678,00
4.2.4	Abertura e tapamento de roços para passagem de tubo em PVC rígido, Ø50mm, incluindo remate com mastique, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	2,5	m	30	75,00
4.2.5	Execução de carote Ø250mm em parede exterior em betão armado, junto ao chão para saída de gases da máquina de secar roupa, incluindo grelha exterior com rede anti-insecto, remate no final com mastique e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	vg	250	250,00
4.2.6	Fornecimento e assentamento de mosaico igual ao existente, assente com cimento cola, incluindo betumagem de juntas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	14	m2	20	280,00
4.2.7	Execução de carote Ø50mm, em parede exterior em betão armado, para execução da derivação da rede de gás, incluindo posterior remate com mastique após colocação de tubo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	vg	80	80,00
4.2.8	Execução de picagem de pavimento para uma melhor aderência do betão na zona do maciço a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	4,8	m2	2,5	12,00
4.2.9	Execução de carote Ø115, em parede exterior em betão armado, para execução de ventilação obrigatória devida à existência de gás natural, incluindo grelhas para interior e exterior e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	vg	150	150,00
4.3	Instalações Sanitárias				610,00
4.3.1	Fornecimento e aplicação de resguardo lateral de duche com painéis em vidro temperado com 10 mm de espessura e dimensões 1,05x1,50m para WC, incluindo fixações à parede com dobradiças de forma a rebater para a parede, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	un	300	300,00
4.3.2	Fornecimento e aplicação de revestimento em película de vinil para porta de WC de dimensões 0,80x2,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	un	100	100,00
4.3.3	Fornecimento e execução de parede em pladur, na execução de corete de tubagem, incluindo betumagem de juntas, lixamento e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	6	m2	35	210,00
4.3.4	Fornecimento e assentamento de mosaico e azulejo igual ao existente, assente com cimento cola, incluindo betumagem de juntas com todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.				100,00
4.3.4.1	Azulejo	3	m2	25	75,00
4.3.4.2	Mosaico	1	m2	25	25,00
4.3.5	Fornecimento e aplicação de primário e 2 demãos de pintura a tinta plástica anti-fungos Tipo "Stucomat" da Robbialac, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.				60,00
4.3.5.1	Paredes	3	m2	15	45,00
4.3.5.2	Tectos	1	m2	15	15,00
4.4	Exterior				2.070,50
4.4.1	Fornecimento e aplicação de hidrofugante de lajetas em betão tipo AQUASTOP Ref.ª 17-650 Hidro SB Pavimentos da CIN, ou equivalente, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	65	m2	5	325,00
4.4.2	Remoção cuidada e posterior reposição do jardim após execução da derivação da rede de gás, nomeadamente reposição de terra vegetal, plantas e tela anti-infestante, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	vg	80	80,00
4.4.3	Fornecimento e aplicação de pintura de 1 demão a tinta plástica igual à existente em muros, incluindo limpeza e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	210	m2	4	840,00
4.4.4	Fornecimento e aplicação de conjuntos de 2 barras de protecção para cada vão do piso 2, em aço, lacado à cor da caixilharia, tendo a barra superior secção de 50 mm e a inferior 30 mm. Ambas as barras são fixas à alvenaria com parafusos e buchas químicas por intermédio de uma chapa circular com diâmetro de 90 mm. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	5	un	150	750,00
4.4.5	Fornecimento e aplicação de portinhola para cx. ITED no muro exterior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	1	un	75,5	75,50
Total (sem IVA):					9.600,00 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação.
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente