

Empreitada: Ampliação e Remodelação do Centro de Saúde de Pombal (Arranjos Exteriores)

Dono de Obra: Município de Pombal

Concorrente: SOTEOL - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.

RESUMO ORÇAMENTAL

1 Estaleiro	7.179,67 €
2 Rede Pluvial	13.723,80 €
3 AVAC- Bastidor	8.586,95 €
4 Arranjos exteriores	63.544,58 €

TOTAL..... 93.035,00 €

Louriçal, 25 de Maio de 2016

Artigo	Designação	Unidades	Quantidade	Preço Unitário	Total
1 Estaleiro					
	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo cumprimento das regras de				
1.1	SHST aplicáveis, e cimpimento com o RCD	vg	1,00	4.568,88 €	4.568,88 €
1.2	Limpeza geral da obra	vg	1,00	2.610,79 €	2.610,79 €
			Subtotal ...		7.179,67 €
2 Rede Pluvial					
	Fornecimento e montagem de caleira sumidoura 300x1000, com rasgo de 30mm, em betão, incluindo abertura de vala, almofada de areia para				
2.1	assentamento e todos os trabalhos necessários à sua perfeita aplicação.	ml	186,00	50,26 €	9.348,36 €
	Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN8, diâmetro 125, para ligação pontual às caixas existentes, incluindo abertura e tapamento de vala, almofada de areia para assentamento e todos os trabalhos necessários à sua				
2.2	perfeita aplicação.	ml	60,00	11,42 €	685,20 €
	Fornecimento de cantoneira L 40x40, fixa à abertura do rasgo sumidouro através de chumbadouros envoltos em betão, para impedimento de deslocação das lajetas de cimento, incluindo respectiva decapagem,				
2.3	metalização e pintura.	ml	372,00	9,92 €	3.690,24 €
			Subtotal ...		13.723,80 €
3 AVAC- Bastidor					
	Fornecimento e montagem de sistema split constituído por unidade condensadora e evaporadora, tubagem de cobre de refrigeração devidamente isolada, esgoto de condensados e cabos eléctricos de alimentação e				
3.1	comunicação.	un	1,00	3.200,83 €	3.200,83 €
	Fornecimento e montagem de unidades Interiores do tipo mural para montagem na parede, à vista, de acordo c/ ESP.TEC., incluindo comandos e				
3.2	todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento	un	2,00	741,22 €	1.482,44 €
	Tubagem de cobre de refrigeração devidamente isolada nos seguintes				
3.3	diâmetros:				
3.3.1	D = 15.9	m	35,00	14,49 €	507,15 €
3.3.2	D = 12.7	m	35,00	13,34 €	466,90 €
3.3.3	D = 9.5	m	12,00	12,61 €	151,32 €
3.3.4	D = 6.4	m	32,00	11,83 €	378,56 €
3.4	Acessórios de derivação "Y"	Un	2,00	165,78 €	331,56 €
3.5	Ligação do esgoto de condensados	Cj	2,00	161,87 €	323,74 €
	Cablagem eléctrica e respectivos caminhos de cabos, de alimentação e				
3.6	comando das unidades interiores.	vg	1,00	1.744,45 €	1.744,45 €
			Subtotal ...		8.586,95 €
4 Arranjos exteriores					
	Arranque e destruição de cepo de árvore existente no recinto, incluindo				
4.1	transporte de entulho a vazadouro.	un	5,00	39,16 €	195,80 €
	Corte e remoção de asfalto para a execução dos arranjos exteriores incluindo				
4.2	deposito em vazadouroi legalmente autorizado	vg	1,00	548,27 €	548,27 €
	Fornecimento e aplicação de lancil de pedra na transição entre pavimentos, incluindo respectiva fundação em betão e respectiva abertura de caixa de				
4.3	fundação.	ml	139,35	13,05 €	1.818,52 €
	Arranque e reaplicação de lancil de pedra existente, incluindo remoção de				
4.4	sapata, execução de nova e betomagem de juntas a cimento branco.	ml	52,00	7,83 €	407,16 €
	Recolocação de calçada miúda existente, incluindo preparação da base de assentamento, fornecimento de pó de pedra e refechamento da junta a				
4.5	mistura de cimento e areia.	m2	350,00	9,14 €	3.199,00 €

Artigo	Designação	Unidades	Quantidade	Preço Unitário	Total
4.6	Fornecimento e aplicação de calçada miúda branca, idêntica à existente, incluindo preparação da base de assentamento, fornecimento de pó de pedra e refecimento da junta a mistura de cimento e areia.	m2	450,00	16,97 €	7.636,50 €
4.7	Fornecimento e aplicação de calçada miúda preta em faixa, incluindo preparação da base de assentamento, fornecimento de pó de pedra e refecimento da junta a mistura de cimento e areia.	m2	125,00	22,19 €	2.773,75 €
4.8	Recolocação de calçada grossa existente, incluindo preparação da base de assentamento, fornecimento de pó de pedra e refecimento da junta a mistura de cimento e areia.	m2	600,00	7,83 €	4.698,00 €
4.9	Fornecimento e aplicação de calçada grossa cinza, idêntica à existente no parque de estacionamento, incluindo preparação da base de assentamento, fornecimento de pó de pedra e refecimento da junta a mistura de cimento e areia.	m2	650,00	15,66 €	10.179,00 €
4.1	Fornecimento e aplicação de estabilizador de cor, para muro em betão branco, ref. 7A-950 CROMACRIL W da CIN	m2	300,00	4,57 €	1.371,00 €
4.11	Fornecimento e aplicação de verniz anti-grafiti, para muro em betão branco, ref. 7P-650 C-THANE VARNISH MATT da CIN	m2	300,00	5,87 €	1.761,00 €
4.12	Fornecimento de leca para aplicação no fundo das floreiras.	sacos	10,00	9,14 €	91,40 €
4.13	Fornecimento e aplicação de Floreira tipo HORIZONTE da Vecojuncal, 820 x 700 x 820, nas cores preto mate e branco.	un	10,00	496,05 €	4.960,50 €
4.14	Fornecimento e aplicação de bordaduras para árvore, modelo ref. 0520-2, com 1600 x 1600, da LEAIS E OLIVEIRA, LDA.	un	3,00	401,19 €	1.203,57 €
4.15	Fornecimento e instalação de floreiras rebaixadas no pavimento, incluindo elementos pré-fabricados em betão branco.				
4.15.1	Com 2,70 x 0,90	un	5,00	642,25 €	3.211,25 €
4.15.2	Com 3,60 x 0,90	un	3,00	802,82 €	2.408,46 €
4.15.3	Com 7,20 x 0,90	un	1,00	1.445,07 €	1.445,07 €
4.16	Fornecimento e aplicação de uma camada de tela betuminosa de 4 kg/m2, incluindo respectivo primário.	m2	260,00	12,66 €	3.291,60 €
4.17	Fornecimento e aplicação de tela tipo fondaline, com manta geotéxtil incorporada.	m2	260,00	7,18 €	1.866,80 €
4.18	Fornecimento de tubo geodreno f110 envolvido em filtro de geotéxtil, aplicado em caixa de brita revestida a manta geotéxtil.	ml	150,00	10,44 €	1.566,00 €
4.19	Lajetas sobre as coberturas de entrada,	m2	34,00	58,74 €	1.997,16 €
4.2	Fornecimento e aplicação de viroc negro de 16mm na cobertura da estrutura com trespa na envolvente do ascensor.	m2	12,00	36,55 €	438,60 €
4.21	Revestimento de degraus de escadas exteriores, incluindo respectivos patamares com mosaico KERION PLAIN A99, incluindo cola H40 de assentamento.	m2	40,00	153,38 €	6.135,20 €
4.22	Fornecimento e montagem de ponto de água para rega do jardim existente dentro da estrutura em betão branco, incluindo tubagem em polietileno e ligação à rede interior do edifício, com levantamento e reposição de lajetas de betão.	vg	1,00	125,32 €	125,32 €
4.23	Fornecimento e montagem de rede de água para rega do jardim existente, incluindo tubagem em polietileno e ligação à rede interior do edifício, com levantamento e reposição de lajetas de betão.	vg	1,00	130,54 €	130,54 €
4.24	Fornecimento de terra vegetal nas floreiras	vg	1,00	85,11 €	85,11 €
Subtotal ...					63.544,58 €
TOTAL					93.035,00 €