

Proposta da Empresa PENELATERRAPLANAGENS - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, LDA

PENELATERRAPLANAGENS - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, LDA
Quinta da Cerca, lote 69
3230-057 Espinhal
penelaterraplanagens@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
Proc. n.º 46/2016	Espaço Verde na Quinta da Formiga (Demolição das antigas Oficinas Municipais) - Proc. n.º 46/2016	Concurso Público	11/08/2016

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Não
--	-----

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	60.466,23	120 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preço	Documentos Públicos: Nota_Justificativa_do_Preco_Proposto_71_2016_MPL.pdf
	Documentos Classificados:
7.1_f) Uma lista dos preços unitários;	Documentos Públicos: Lista_de_Precos_Unitarios_71_2016_MPL.pdf Orcamento_71_2016_MPL.pdf Resumo_Orcamento_71_2016_MPL.pdf
	Documentos Classificados:
7.1_g) Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	Documentos Públicos: Proposta_de_preco_71_2016_MPL.pdf
	Documentos Classificados:
7.1_h) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP;	Documentos Públicos: Plano_de_Trabalhos_71_2016_MPL.pdf Plano_de_Mao-de-obra_71_2016_MPL.pdf Plano_de_Equipamento_71_2016_MPL.pdf Plano_de_Pagamentos_Cronograma_Financeiro_71_2016_MPL.pdf
	Documentos Classificados:
7.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos.	Documentos Públicos:
	Documentos Classificados:
Anexo I	Documentos Públicos: AnexoI_Modelo_de_declaracao_71_2016_MPL.pdf
	Documentos Classificados:

7.1_c) Memória descritiva e justificativa;	Documentos Públicos: Memoria_Descritiva_e_Justificativa_do_Modo_de_Execucao_da_Obra_71_2_016_MPL.pdf
	Documentos Classificados:
7.1_d) Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	Documentos Públicos: Declaracao_Classes_71_2016_MPL.pdf
	Documentos Classificados:
7.1_e) Documentos que contenham esclarecimentos do preço;	Documentos Públicos:
	Documentos Classificados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Seleccionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
01	Cap.1 - Trabalhos preparatórios				0,03
01.1	Montagem e Desmontagem de Estaleiro de acordo com as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projecto de Segurança, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os restantes encargos relativos à sua manutenção e funcionamento.	1	un	0,01	0,01
01.2	Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação de ruas existentes e dos itinerários de desvio de tráfego, bem como de zonas de circulação pedonal, incluindo passadiços, vedações de protecção, etc.	1	un	0,01	0,01
01.3	Implementação do plano de RCD, compilação e elaboração do registo final de RCD, devidamente preenchido e acompanhado de guias de todos os resíduos gerados na obra - exige-se guias e/ou declarações de todos os resíduos gerados nesta obra com a identificação de todos os locais de depósito legalmente admissíveis desses mesmos resíduos.	1	un	0,01	0,01
02	Cap.2 - Movimento de terras				35.769,55
02.1	Desativação, demolição e remoção de todas as infra- estruturas existentes na edificação, por pessoal especializado (rede elétrica, telecomunicações, abastecimento de água, abastecimento de gás, esgotos domésticos e pluviais, equipamentos sanitários, etc.) incluindo carga, descarga e transporte dos materiais sobantes a vazadouro autorizado adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro.	1	un	2.500	2.500,00
02.2	Fornecimento e aplicação dos trabalhos de remoção da cobertura existente em Fibrocimento , incluindo introdução de medidas de segurança e protecção individual e colectiva, embalagem e transporte para local de armazenagem para vazadouro à responsabilidade do empreiteiro, de acordo com os tramites constantes do Decreto-Lei nº 266/2007 de 24 de Julho e regras e normas legais em vigor, inclusivamente a portaria 40/02014 de 17 de Fevereiro para a gestão de resíduos na construção civil- Critério de medição, na projecção horizontal definida pelo contorno exterior das paredes exteriores, exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro.	2.110	m²	4	8.440,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
02.3	Levantamento e remoção de toda a estrutura metálica da cobertura constituída por vigas e asnas, com entrega no estaleiro do Município de Pombal, num raio de 5km, incluindo cargas descarga e transporte, exige-se declaração do empreiteiro de depósito no destino final.	8.884,55	kg	1	8.884,55
02.4	Remoção de todos os elementos de madeira de suporte da cobertura, como ripa, traves, barrotes e tecto falso, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado, exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro.	5	m³	100	500,00
02.5	Remoção manual de todos os vãos de carpintarias e serralharias portas, portões, janelas, grades metálicas e mobiliário interior, com entrega no estaleiro do Município de Pombal, num raio de 5km de todos os elementos metálicos, incluindo cargas descarga e transporte, e outros elementos com descarga em vazadouro legalmente compatível, do empreiteiro.	1	un	2.000	2.000,00
02.6	Demolição e remoção de paredes de alvenaria exteriores e interiores e revestimentos, incluindo carga descarga e transporte dos materiais sobranes a vazadouro autorizado adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro, deve-se fazer triagem local entre paredes contaminadas com resíduos perigosos e paredes sem contaminação e adequar o destino final de acordo com a triagem prévia..	2.200	m²	1	2.200,00
02.7	Recolha e sucção de óleos, lamas e lubrificantes usados, com equipamento específico, incluindo limpeza e lavagem de todos os elementos da fossa separadora de hidrocarbonetos, carga descarga e transporte dos materiais sobranes a vazadouro autorizado adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro.	7	m³	250	1.750,00
02.8	Demolição e remoção de toda a estrutura de betão armado, como asnas de betão, pilares, vigas lajes interiores, pavimentos e fundações, incluindo carga descarga e transporte dos materiais sobranes a vazadouro autorizado adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro.	533	m³	5	2.665,00
02.9	Demolição e remoção de todo o pavimento exterior em betão, incluindo carga descarga e transporte dos materiais sobranes a vazadouro autorizado adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro. deve-se fazer triagem local entre betão contaminado com resíduos perigosos e Betão sem contaminação e adequar o destino final de acordo com a triagem prévia..	83	m³	10	830,00
02.10	Demolição e remoção de todos os elementos em betão que compõem a estrutura da fossa separadora de Hidrocarbonetos e pavimentos contaminados, incluindo carga descarga e transporte dos materiais sobranes a vazadouro autorizado adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro.	33	m³	100	3.300,00
02.11	Limpeza / nivelamento geral superficial, de modo a garantir uma limpeza geral, estabilização de cotas, incluindo fornecimento de tout-venat de 1.º classe com 15cm de espessura, incluindo carga, descarga, transporte, espalhamento e todos os trabalhos necessários.	2.700	m²	1	2.700,00
03	Cap.3 - Desmantelamento dos tanques de combustível				24.696,65
03.1	Preparação com limpeza das caixas das tampas de visita dos depósitos, desaperto e desmontagem das tubagens (enchimentos aspiração e respiros) abertura das tampas dos depósitos, aspiração de resíduos líquidos para tratamento (800 lts de gasóleo e 300 lts de gasolina), transporte dos resíduos líquidos para centro de tratamento e respectivo tratamento. Tratamento dos depósitos, recolha de resíduos sólidos restantes, desgaseificação dos depósitos, encerramento das tubuladuras com espuma de poliuretano, remoção dos depósitos, demolição das caixas de visita e laje de betão de cobertura dos depósitos, escavação em volta dos depósitos para libertação dos mesmos, remoção dos depósitos com meios de elevação, carga, descarga e transporte a estaleiro ou vazadouro autorizado, enchimento dos buracos com fornecimento de terra para a cota do restante pavimento. Incluindo tratamento de todos os resíduos líquidos, sólidos, hidrocarbonetos, terras contaminadas e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro. Informação do trabalho complementada na folha "Desmantelamento dos depósitos de combustível.pdf"	1	un	24.696,65	24.696,65
Total (sem IVA):					60.466,23 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação.
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente