

## Proposta da Empresa CONJUNTURA INTENSA, LDA.

CONJUNTURA INTENSA, LDA.  
Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25  
3100-480 Pombal  
conjunturaintensa@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)  
Município de Pombal

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
Proc. n.º 58/2016	Beneficiação do Centro Cultural de Pombal (Trabalhos de manutenção) - Proc. n.º 58/2016	Ajuste Directo	07/09/2016

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

### 1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Não
--	-----

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	20.023,86	90 Dias

### 2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preço	Documentos Públicos: CI_NotaJustPrecoPropost_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:
Declaração em Conformidade com o Anexo 1	Documentos Públicos: CI_DECL-AnexoI_ccp_CMPombal_Centro_cultural.pdf Cart.Cid.Leonel.pdf certi_Permanente_CI_07_06_2017.pdf Documentos Classificados:
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	Documentos Públicos: CI_MEMO_Modo_Execucao_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:
Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	Documentos Públicos: CI_216146-DECL_Subcat_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	Documentos Públicos: CI_Precio_Anormalmente_Baixo_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	Documentos Públicos: CI_216146_CMPombal_Centro_cultural.pdf CI_216146_CMPombal_Centro_cultural_RES.pdf Documentos Classificados:
Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	Documentos Públicos: CI_PROPOSTA_CMPombal_Centro_cultural.pdf Documentos Classificados:

Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução.	Documentos Públicos: - Projeto_CMPombal_Centro_cultural_PE.pdf - Projeto_CMPombal_Centro_cultural_PMO.pdf - Projeto_CMPombal_Centro_cultural_PP.pdf - Projeto_CMPombal_Centro_cultural_PT.pdf CI_C-F_P-P--216146_CMPombal_Centro_cultural.pdf
Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.	Documentos Classificados: Documentos Públicos: Documentos Classificados:

### 3. Elementos que acompanham a Proposta

#### 3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

#### 3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

#### 3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Seleccionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

#### 3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

### 4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
<b>1</b>	<b>CAP. I - Estaleiro</b>				<b>1.875,00</b>
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo instalação de andaimes interiores e exteriores de apoio à obra e implementação do Plano de Segurança e Saúde e de RCD, incluindo limpeza do espaço de intervenção, de forma a deixar o espaço como encontrado.	1	vg	1.875	1.875,00
<b>2</b>	<b>CAP. II - Igreja e Altar Mor</b>				
<b>2.1</b>	<b>Cobertura</b>				<b>12.328,52</b>
2.1.1	Levantamento da telha existente na Igreja e Altar Mor, incluindo carga, descarga, e transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Nota: Medição real c/ 30º de ângulo)	220,95	m2	6,75	1.491,41
2.1.2	Fornecimento e aplicação de placas de subtelha do tipo "Onduline" ou equivalente na cobertura da Igreja e Altar Mor, incluindo fixação com pregos ou parafusos, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e levantamento das placas de subtelha danificadas, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva. (50% do artigo anterior)	110,48	m2	32	3.535,36
2.1.3	Fornecimento e aplicação de telha cerâmica de canudo na cobertura da Igreja e Altar Mor, incluindo fixação da telha com grampos em inox e mástique do tipo "Onduflex" ou equivalente, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Nota: Medição real c/ 30º de ângulo)	220,95	m2	21	4.639,95
2.1.4	Levantamento e execução de beirado assente em argamassa do Altar Mor da Igreja, incluindo telha de canudo e aplicação de uma fita metálica do tipo "Metafilm" ou equivalente, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução, bem como, o transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	9	ml	55	495,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
2.1.5	Levantamento e execução de cumeeira assente em argamassa da Igreja e Altar Mor, incluindo telha de canudo e aplicação de fita asfáltica auto-adesiva do tipo "Ondufilm" ou equivalente, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução, bem como, o transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	22	ml	25	550,00
2.1.6	Execução de remate na platibanda da Igreja, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva e pormenor construtivo n.º 1, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Projeção horizontal)	19,8	ml	29	574,20
2.1.7	Execução de remate na platibanda do Altar Mor da Igreja, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva e pormenor construtivo n.º 2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Projeção horizontal)	9,2	ml	38	349,60
2.1.8	Reparação do capeamento em pedra de calcário na Igreja, incluindo polimento e impermeabilização, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução. (Projeção horizontal)	19,8	ml	35	693,00
<b>3</b>	<b>CAP. III - Centro Cultural</b>				
<b>3.1</b>	<b>Clarabóias</b>				<b>759,50</b>
3.1.1	Fornecimento e aplicação de mastique do tipo "Sikaflex Crystal" ou equivalente em juntas, incluindo selagem e colagem de juntas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	60	ml	7	420,00
3.1.2	Limpeza da caleira existente, incluindo desmontagem e montagem da mesma e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	15,5	ml	9	139,50
3.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo ladrão em inox c/ Ø110mm, incluindo perfuração horizontal na platibanda para inserção do tubo, fixações, remates de tela, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	1	ml	200	200,00
<b>4</b>	<b>CAP. IV - Celeiro do Marquês</b>				
<b>4.1</b>	<b>Reparações</b>				<b>504,00</b>
4.1.1	Fornecimento de uma régua de madeira de remate na cobertura c/ seção 0,3x0,02m, em carvalho tratado e pintura bondex, incluindo remoção da régua de madeira existente e aplicação de régua de madeira de remate nova, com enchimento de espuma expansiva impermeabilizante e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	18	ml	28	504,00
<b>5</b>	<b>CAP. V - Átrio do Centro Cultural</b>				
<b>5.1</b>	<b>Pavimento Exterior</b>				<b>618,00</b>
5.1.1	Fornecimento e aplicação de pedra de calcário semi-rijo nos degraus laterais à entrada do Centro Cultural, c/1,00x0,26x0,03m, incluindo remoção e aplicação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	1	un	95	95,00
5.1.2	Substituição das tampas das infra-estruturas em pedra de calcário semi-rijo existentes no piso exterior, incluindo remoção e colocação de pedra de calcário semi-rijo amaciado igual ao existente c/ 0,50x0,50x0,03m, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	4	un	52	208,00
5.1.3	Substituição do ralo existente no piso exterior da entrada do Celeiro, incluindo remoção e colocação de ralo novo c/0,20x0,20m, incluindo grelha e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	1	un	85	85,00
5.1.4	Fornecimento de ventosas de plástico do tipo "UnoAir" ou equivalente, para levantamento das tampas das caixas de inspeção do Átrio do Centro Cultural, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	2	un	115	230,00
<b>6</b>	<b>CAP. VI - Edifício de Apoio ao Museu</b>				<b>875,00</b>
6.1	Reparação da zona da viga de madeira de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	1	vg	875	875,00
<b>6.2</b>	<b>Tectos</b>				<b>1.512,64</b>
6.2.1	Reparação do tecto do Edifício de Apoio ao museu, designadamente a raspagem/lixamento mecânico da superfície, alisamento e preparação da superfície para o primário a aplicar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	106,15	m2	4	424,60
6.2.2	Fornecimento e aplicação de primário do tipo "Argadicol - Ref.14127001 da Argacol" ou equivalente nos tectos, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	106,15	m2	4,25	451,14

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
6.2.3	Fornecimento e aplicação de tinta do tipo "Tinta Plástica Super - Ref.20511 da Dyrup" ou equivalente, aplicado em duas demãos, nos tectos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	106,15	m2	6	636,90
<b>6.3</b>	<b>Janelas de Sacada</b>				
<b>6.3.1</b>	<b>Reparação de janelas de sacada, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo lixamento e bondex e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.</b>				<b>95,00</b>
6.3.1.1	Gabinete lado esquerdo (0,80x1,50m)	1	un	95	95,00
<b>6.3.2</b>	<b>Reparação de janelas de sacada, de acordo com o procedimento descrito na memória descritiva, incluindo lixamento e bondex e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.</b>				<b>1.456,20</b>
6.3.2.1	Arrumos (0,90x2,00m)	1	un	95	95,00
6.3.2.2	Gabinete lado direito (0,90x2,00m)	2	un	95	190,00
6.4	Reparação do piso em tacos de madeira, incluindo remoção dos tacos, raspagem e nivelamento do piso, fixação dos tacos de madeira com cola branca, afagar e envernizar e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	40	m2	16	640,00
6.5	Tratamento das superfícies exteriores de madeira através da aplicação de bondex ou equivalente, incluindo raspagem/lixamento mecânico da superfície, alisamento e preparação da superfície para o produto a aplicar, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	20,45	m2	16	327,20
6.6	Fornecimento e aplicação de duplo cordão mastique do tipo "Sikaflex 11FC" ou equivalente em juntas horizontais da cobertura entre as duas telhas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.	34	ml	6	204,00
<b>Total (sem IVA):</b>					<b>20.023,86 €</b>

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação.  
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.  
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente