






<div><div>Conjuntura Intensa</div><div>Construção Civil e Obras Públicas</div></div> <div>Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
I - ESTALEIRO/LIMPEZA					
1.1	Montagem e Desmontagem de Estaleiro de acordo com as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projecto de Segurança, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os restantes encargos relativos à sua manutenção e funcionamento, incluindo implementação do plano de RCD. com o preenchimento do plano no final de obra, incluindo OBRIGATORIAMENTE a entrega de guias de deposito RCD.	Un	1,00	€ 2 100,00	€ 2 100,00
1.2	Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação de ruas existentes e dos itinerários de desvio de trafego, bem como de zonas de circulação pedonal, incluindo passadiços, vedações de protecção, etc.	Un	1,00	€ 950,00	€ 950,00
1.3	Limpeza geral da obra no final desta	Un	1,00	€ 450,00	€ 450,00
TOTAL DE CAP 1					€ 3 500,00
II - DEMOLIÇÕES					
2.1	Remoção da chapa da cobertura para posterior recolocação, para substituição de caleira, incluindo neste preço a posterior reaplicação.	ml	81,00	€ 14,00	€ 1 134,00
2.2	Remoção da chapa translúcida da cobertura, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro do empreiteiro, elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08	m²	129,00	€ 5,00	€ 645,00
2.3	Remoção das caleiras existentes, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro do empreiteiro, elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08	ml	120,00	€ 4,00	€ 480,00


<div>Conjuntura Intensa <small>Construção Civil e Obras Públicas</small></div> <div>Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
2.4	Remoção de telas com acabamento em alumínio no perímetro da cobertura e preparação para aplicação das nova telas, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro do empreiteiro, elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08	m²	168,00	€ 4,00	€ 672,00
2.5	Remoção e transporte a vazadouro de todo o capeamento, incluindo reparação e rectificação da base com massas finas para aplicação do novo capeamento.	ml	235,00	€ 5,00	€ 1 175,00
2.6	Remoção de mosaico existente na cobertura, incluindo base de suporte e a sua impermeabilização incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes.	m²	335,00	€ 4,75	€ 1 591,25
2.7	Picagem de rebocos interiores e exteriores em paredes de alvenaria e tectos degradados (somente onde haja necessidade) incluindo lavagem, preparação do suporte, carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes.	m²	800,00	€ 2,20	€ 1 760,00
2.8	Picagem de pavimento cerâmico e betonilha dos wc's, incluindo remoção do material resultante, carga, descarga e transporte a vazadouro do empreiteiro.	m²	130,00	€ 8,00	€ 1 040,00
2.9	Picagem de revestimento cerâmico danificado nas paredes, incluindo remoção do material resultante, carga, descarga e transporte a vazadouro do empreiteiro.	m²	280,00	€ 4,25	€ 1 190,00
2.10	Remoção de sanitas existentes incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes.	Un	8,00	€ 25,00	€ 200,00
2.11	Remoção de urinois existentes incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes.	Un	2,00	€ 25,00	€ 50,00
2.12	Remoção de lavatórios existentes incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes.	Un	8,00	€ 25,00	€ 200,00
TOTAL DE CAP 2					€ 10 137,25


<div><div>Conjuntura Intensa</div><div>Construção Civil e Obras Públicas</div></div> <div>Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
III - COBERTURA					
3.1	Fornecimento e aplicação de cobertura inclinada de Sistema translúcido para painel ROOFTEC - 4 FIRECLASS SOUND ou equivalente, de 50 mm de espessura e 1150 mm de largura, , com uma pendente maior que 10, incluindo todas as fixações á estrutura existente (medição na horizontal pelo contorno interior das paredes interiores).	m²	129,00	€ 32,00	€ 4 128,00
3.2	Fornecimento e montagem de caleiras em chapa galvanizada, 1,5 mm de espessura chapa quinada pintada com primário e duas demãos de esmalte cor a definir, incluindo bocas de descarga ligações aos tubos de queda, silicones fixações e todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita estanquicidade.	ml	120,00	€ 53,15	€ 6 378,00
3.3	Fornecimento e aplicação de lajetas térmicas 100/25, com 600x600 mm de dimensão com acabamento poroso, argamassa de agregados de 2 a 6 mm com uma tonalidade a cinza da Grisol, ou equivalente com 100mm de xps incorporadosobre a impermeabilização da cobertura , incluindo manta geotextil 200 gr todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m²	400,00	€ 21,50	€ 8 600,00
3.4	Fornecimento e execução de camada de betão celular de cimento espumado, à base de cimento CEM II/A-L 32,5 R e aditivo arejante, resistência à compressão maior ou igual a 0,2 MPa, com espessura média de 10 cm;para execução de pendentes e canais de escoamento nas palas ou coberuras planas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m³	33,50	€ 85,00	€ 2 847,50


<div>Conjuntura Intensa <small>Construção Civil e Obras Públicas</small></div> <div>Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
3.5	Cobertura plana acessível, não ventilada, com pavimento flutuante isolante, tipo invertida, pendente de 1% a 5%, para tráfego pedonal privado, composta de: formação de pendentes:m; camada separadora sob impermeabilização: geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas, (300 g/m²); impermeabilização monocamada não colada: lâmina impermeabilizante flexível de PVC-P (fv), CHOVIPOL RV 1,2 "CHOVA", de 1,2 mm de espessura, com armadura de véu de fibra de vidro, fixada em sobreposição e bordos através de soldadura termoplástica; camada separadora sob protecção: geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas, (200 g/m²); ou equivalente na protecção de toda a laje até cobrir os topos á aresta inferior, com sobreposição de 10cm.	m²	563,00	€ 24,00	€ 13 512,00
3.6	Capeamento de alumínio lacado em cor branca, com 60 microns de espessura mínima da película seca, de 30 cm de desenvolvimento, fixado através de adesivo aplicado com espátula ranhurada e todos os acessórios necessários à perfeita execução de acordo com o pormenor	ml	250,00	€ 6,75	€ 1 687,50
3.7	Fornecimento e aplicação de tubos de queda Ø 75mm em PVC 4 kg na substituição de tubos danificados, incluindo curvas, uniões, ligações, montagem acessórios de fixação, braçadeiras e silicones, pinturas com acabamento igual aos existente bem como todos os materiais necessários para o perfeito escoamento.	ml	48,00	€ 12,00	€ 576,00
3.8	Remate para encontro com paramento vertical de cobertura de painéis de aço, através de chapa dobrada de aço, com acabamento pré-lacado, de 0,6 mm de espessura, altura variável e 3 dobras, com junta de estanquidade.	m²	280,00	€ 6,75	€ 1 890,00
TOTAL DE CAP 3					€ 39 619,00


<div>Conjuntura Intensa <small>Construção Civil e Obras Públicas</small></div> <div>Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
IV - REVESTIMENTO PAREDES INTERIORES					
4.1	Fornecimento e execução de salpico, emboço com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em paredes para assentamento de ladrilhos e azulejos incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, incluindo o tratamento das fissuras existentes.	m²	800,00	€ 11,00	€ 8 800,00
4.2	Fornecimento e assentamento com cimento cola hidrófugo de azulejos de qualquer cor do catalogo Cinca technical da série ARQUITECTOS da Cinca, ou equivalente, em cores de acordo com o projecto de execução, onde for necessário, incluindo argamasssa de assentamento, betumagem de juntas e todos os trabalhos para a sua perfeita execução (comprimento vezes altura do pavimento acabado topo do azulejo, sem descontar nenhum vão sem descontar nenhum elemento estrutural.	m²	280,00	€ 21,00	€ 5 880,00
TOTAL DE CAP 4					€ 14 680,00
V - PINTURAS INTERIORES E EXTERIORES					
5.1	Fornecimento e pintura com pelo menos três demãos cruzadas de tinta plástica VINYL MATT da cin ou equivalente diluída a 10% na primeira demão e 5% na segunda demão, em paredes interiores e todos os tectos, incluindo primário PRIMÁRIO CINOLITE HP da cin ou equivalente, lavagem de paredes, preparação do suporte e todos os trabalhos para a sua perfeita execução.	m²	2 700,00	€ 5,20	€ 14 040,00
5.2	Fornecimento e pintura com pelo menos três demãos cruzadas de tinta texturada tipo NOVÁQUA HD da cin ou equivalente, sendo a primeira diluída de acordo com as instruções do fabricante e a segunda demão diluída também de acordo copm as instruções do fabricante, em paredes e tectos exteriores, incluindo incluindo primário PRIMÁRIO CINOLITE HP da cin ou equivalente, lavagem de paredes, preparação do suporte e todos os trabalhos para a sua perfeita execução.	m²	1 850,00	€ 5,20	€ 9 620,00


<div><div>Conjuntura Intensa</div><div>Construção Civil e Obras Públicas</div></div> <div>Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
5.3	Fornecimento e aplicação de tinta marca dyrup KITCHEN & W.C, ou equivalente, de cor branco puro, ou cinza ou creme, para paredes interiores e tectos com 1 demão de primário da dyrup 5088 Isolon ou equivalente e 3 demãos de tinta, sobre reboco areado fino, incluindo lavagem de paredes, preparação do suporte e todos os trabalhos e materiais necessários,em paredes e tectos interiores	m²	300,00	€ 5,20	€ 1 560,00
5.4	Fornecimento e aplicação de Esmalte sintético, cor branca, acabamento brilhante, sobre superfície de aço laminado em estruturas metálicas, incluindo limpeza e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, duas demãos de primário, com uma espessura mínima da película seca de 45 microns por demão (rendimento: 0,111 l/m²) e duas demãos de acabamento com esmalte sintético com uma espessura mínima da película seca de 35 microns por demão (rendimento: 0,08 l/m²). Em portas metálicas existentes.	m²	60,00	€ 5,80	€ 348,00
5.5	Fornecimento e aplicação de Esmalte sintético, cor azul, acabamento brilhante, sobre superfície de ferro ou aço, limpeza e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, duas demãos de primário Primário de secagem rápida, formulado com resinas alquídicas modificadas e fosfato de zinco. , com uma espessura mínima da película seca de 45 microns por demão (rendimento: 0,111 l/m²) e duas demãos de acabamento com esmalte sintético Esmalte sintético brilhante para interior à base de resinas alcídicas e pigmentos, isento de chumbo, aplicada com broxa, rolo ou pistola. com uma espessura mínima da película seca de 35 microns por demão (rendimento: 0,08 l/m²). Em guarda corpos (cirtério de medição ML de guarda corpos).	ml	55,00	€ 15,00	€ 825,00

<div>Conjuntura Intensa <small>Construção Civil e Obras Públicas</small></div> <div>Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
5.6	Fornecimento e aplicação de Esmalte sintético, cor branco acabamento brilhante, sobre superfície de ferro ou aço, limpeza e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, duas demãos de primário Primário de secagem rápida, formulado com resinas alquídicas modificadas e fosfato de zinco. , com uma espessura mínima da película seca de 45 microns por demão (rendimento: 0,111 l/m²) e duas demãos de acabamento com esmalte sintético Esmalte sintético brilhante para interior à base de resinas alcídicas e pigmentos, isento de chumbo, cor a escolher, aplicada com broxa, rolo ou pistola. com uma espessura mínima da película seca de 35 microns por demão (rendimento: 0,08 l/m²). Em copos dos tubos de queda de aguas pluviais.	Un	15,00	€ 45,00	€ 675,00
5.7	Fornecimento e aplicação de Esmalte sintético, cor branco acabamento brilhante, sobre superfície de ferro ou aço, limpeza e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, duas demãos de primário Primário de secagem rápida, formulado com resinas alquídicas modificadas e fosfato de zinco. , com uma espessura mínima da película seca de 45 microns por demão (rendimento: 0,111 l/m²) e duas demãos de acabamento com esmalte sintético Esmalte sintético brilhante para interior à base de resinas alcídicas e pigmentos, isento de chumbo, cor a escolher, aplicada com broxa, rolo ou pistola. com uma espessura mínima da película seca de 35 microns por demão (rendimento: 0,08 l/m²). Em tubos de queda de aguas pluviais Ø110.	ml	120,00	€ 8,00	€ 960,00
TOTAL DE CAP 5					€ 28 028,00
VI - PAVIMENTOS					
6.1	Fornecimento e execução de piso em betonilha afagada, com fibras metálicas incorporadas na argamassa, e 0,10m de espessura, para assentamento de ladrilho, incluindo todos os trabalhos inertentes ao perfeito acabamento.	m²	130,00	€ 16,00	€ 2 080,00

<div>Conjuntura Intensa <small>Construção Civil e Obras Públicas</small></div> <div>Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
6.2	Fornecimento e assentamento de pavimento mosaico ceramico 300x300x8mm Keratec Drenante Radial refª 1720CI ou equivalente, incluindo cimento-cola e juntas fermacolor, e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução no pavimento dos wc´s.	m²	130,00	€ 24,00	€ 3 120,00
TOTAL DE CAP 6					€ 5 200,00
VII - CARPINTARIAS					
7.1	Remoção, recuperação e reaplicação de todas as portas em madeira, com Verniz de água, para interiores, incolor, acabamento brilhante, sobre superfície de caixilharia de madeira, preparação do suporte com lixagem e limpeza, demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida (rendimento: 0,22 l/m²) e duas demãos de acabamento com verniz de água a poro fechado (rendimento: 0,055 l/m² cada demão). portas com diversas larguras.	Un	20,00	€ 116,20	€ 2 324,00
7.2	Recuperação e reaplicação de todas as guarnições e roda pés em madeira, com Verniz de água, para interiores, incolor, acabamento brilhante, sobre superfície de caixilharia de madeira, preparação do suporte com lixagem e limpeza, demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida (rendimento: 0,22 l/m²) e duas demãos de acabamento com verniz de água a poro fechado (rendimento: 0,055 l/m² cada demão). em tampos de revestimento de madeira com uma largura média de 30 cm.	ml	50,00	€ 5,25	€ 262,50
TOTAL DE CAP 7					€ 2 586,50

<div><div>Conjuntura Intensa</div><div>Construção Civil e Obras Públicas</div></div> <div>Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
VIII - SANITÁRIOS					
8.1	Lavatório mural, de porcelana sanitária, modelo Meridian "ROCA", oyu equivalente cor Blanco, de 1000x460 mm, com coluna de lavatório, equipado com Torneiras temporizadas, de prateleira, série Presto Arte L, modelo PN (F) 66500 "PRESTO IBÉRICA" ou equivalente, para lavatório, arejador, com tempo de fluxo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min, acabamento cromado; inclusive elementos de ligação., acabamento cromado, modelo Thesis, e escoamento com sifão garrafa extensível, modelo Minimal. Válvula de seccionamento de 1/2", paralavatorio, acabamento cromado.e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução	Un	8,00	€ 304,90	€ 2 439,20
8.2	Taça de sanita de tanque baixo, de porcelana sanitária, modelo Victoria "ROCA", cor Blanco, de 370x665x780 mm, com jogo de fixação, segundo NP EN 997.Assento e tampa de sanita, de queda amortecida, modelo Victoria "ROCA" cor BlancoVálvula de seccionamento de 1/2", para sanita, acabamento cromado.Fluxómetro para sanita, de latão cromado, série 1000 C Eco, modelo 15002 "PRESTO IBÉRICA", com tempo de fluxo de 4 segundos, caudal de 1,2 l/s, ligação macho para a entrada de água de 3/4"; inclusive elementos de ligação.Tubo de descarga "PRESTO IBÉRICA", de 520x200 mm e 28 mm de diâmetro.e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução	Un	8,00	€ 246,20	€ 1 969,60
8.3	Urinol de porcelana sanitária, com alimentação superior à vista, modelo Mural "ROCA", cor Blanco, de 330x460x720 mm, com manguito, tampa de limpeza e jogo de fixação.Torneira de passagem angular para urinol, com tempo de fluxo ajustável, acabamento cromado, modelo Instant "ROCA", com ligação cromada e ligações de 1/2" de diâmetro.e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução no	Un	2,00	€ 439,05	€ 878,10

<div>Conjuntura Intensa <small>Construção Civil e Obras Públicas</small></div> <div>Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
8.4	Fornecimento e aplicação de espelhos meio cristal com 4mm de espessura, biselados, assentes com fita "BOSTICK" ou equivalente, incluindo reboco de base em argamassa de cimento e areia, com as seguintes dimensões: com 0,60*1,00.	Un	5,00	€ 42,00	€ 210,00
8.5	Fornecimento e aplicação de Torneiras temporizadas, , para exterior, arejador, com tempo de fluxo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min, acabamento cromado; inclusive elementos de ligação, ligações de alimentação flexíveis de 1/2" de diâmetro e 350 mm de comprimento, válvula anti-retorno e duas válvulas de seccionamento.	Un	2,00	€ 225,00	€ 450,00
8.6	Fornecimento e colocação de apoios, laterais, em inox, para deficientes nas sanitas das respectivas instalações sanitárias, incl. Todas as fixações necessárias.	Un	4,00	€ 180,30	€ 721,20
TOTAL DE CAP 8					€ 6 668,10
IX - DIVERSOS					
9.1	Fornecimento e aplicação de vedantes mastique de silicone acético ref Sanisil da Sika, ou equivalente incluindo limpeza do suporte com soluto de limpeza Colma ou similare em serralharias e caixilharias e todos os trabalhos e materiais necessários para o perfeito acabamento.	ml	700,00	€ 1,50	€ 1 050,00
9.2	Substituição de vidros que haja necessidade de substituir, por vidro temperado com 5 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos	m²	150,00	€ 9,00	€ 1 350,00
9.3	Fornecimento e aplicação de pictogramas em WC Seton ref. Sapic 6 PS 465 e 466 ou equivalente em perfil de alumínio anodizada 149x105 mm , incluindo todos os trabalhos complementares.	Un	2,00	€ 15,00	€ 30,00

<div><div>Conjuntura Intensa</div><div>Construção Civil e Obras Públicas</div></div> <div>Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 3100-480 Pombal</div>		Município de Pombal - Empreitada: "Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Marquês de Pombal."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
9.4	Fornecimento e aplicação de molas aérea Geze ref TS 1500 com regulação ou equivalente , a serem aplicadas nas portas de acesso às casas de banho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	Un	2,00	€ 115,00	€ 230,00
9.5	Remoção e colocação de novas caixas de pavimento da rede de esgotos nos wc's, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos.	Un	4,00	€ 185,00	€ 740,00
9.6	Fornecimento e colocação de tampas de betão em caixas de pluviais de recepção dos tubos de queda, com a dimensão média de 40*40, e corte para o tubo de queda, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à execução do trabalho.	Un	3,00	€ 45,00	€ 135,00
9.7	Fornecimento e colocação de ventilações nos WCs conforme pormenor anexo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à execução do trabalho. Com uma largura média de 40 cm.	Un	4,00	€ 85,00	€ 340,00
9.8	Limpeza e hidrufugamento de pedras de peitoris e soleiras existentes e todos os trabalhos para a perfeita execução.	m²	25,00	€ 45,00	€ 1 125,00
9.9	Remoção de fechaduras estragadas e colocação de nova fechadura com um ponto de fecho em portas de alumínio.	Un	4,00	€ 65,00	€ 260,00
9.10	Foprnecimento e aplicação de grelha em ferro fundico com a largura de 40 cm, a aplicar nois canais existentes.	ml	120,00	€ 44,00	€ 5 280,00
9.11	Todos os trabalhos auxiliares de pedreiro e servente e todos os fornecimentos de material de auxilio às diversas especialidades.	Vg	1,00	€ 4 040,00	€ 4 040,00
TOTAL DE CAP 9					€ 14 580,00

TOTAL GERAL **€ 124 998,85**