

Dono de Obra: **Município de Pombal**

Empreitada: **"Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Carnide - Proc. n.º 47/2016"**

### Lista de Erros e Omissões

N.º	DESIGNAÇÃO DAS OBRAS			PREÇO	
		Quant. A Mais	UN	P. Unitário	Total
	ERROS				
6	CAP.6 - REDE PLUVIAL				480,00 €
6.6	Fornecimento e assentamento, de canaleta e grelha metálica zincada de 0,15cm, incluindo ligação às caixas com tubo corrugado Ø200, movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro. De acordo com promenor anexo.	40,00	ml	12,00 €	480,00 €
	OMISSÕES				
13	CAP. 13 - OMISSÕES				2 400,00 €
12.1	Remate com acabamento em pavimento betuminoso de acordo com pormenor anexo, entre o lancil e faixa de rodagem, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.	6 000,00	m2	0,40 €	2 400,00 €

**TOTAL: 2 880,00 €**

Cancelinha, 07 de Setembro de 2016

**Construções da Cancelinha, Lda.**

A GERÊNCIA

*Bordas Rodrigues Lopes*