

Proposta da Empresa CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA LDA

CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA LDA
Cancelinha Abiul
3100-024
ccancelinha@sapo.pt

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
Proc. n.º 45/2014	Construção e Beneficiação de Campos de Jogos e Zonas Desportivas (Campo de Basquetebol no Jardim do Cardal) - Proc. n.º 45/2014	Ajuste Directo	27/08/2014

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Não
--	-----

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	7.724,00	45 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preço	Documentos Públicos: Njustificativapreco_cmp_guia.pdf Proposta_cmp_basket.pdf
	Documentos Privados:
Declaração em Conformidade com o Anexo 1	Documentos Públicos: Anexo1_cmp_basket.pdf cert_perm_cc_out2014.pdf
	Documentos Privados:
Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	Documentos Públicos: Proposta_cmp_basket.pdf
	Documentos Privados:
Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução;	Documentos Públicos: cron_finan_cmp_BASKET.pdf plano Equipamentos_cmp_BASKET.pdf plano_mobra_cmp_BASKET.pdf plano_pagamentos_cmp_BASKET.pdf plano_trabalhos_cmp_BASKET.pdf
	Documentos Privados:
Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.	Documentos Públicos: alvara_cc_2014.pdf nif_empresa.pdf
	Documentos Privados:
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	Documentos Públicos: Memoria_descritiva_cmp_basket.pdf Njustificativapreco_cmp_guia.pdf Proposta_cmp_basket.pdf
	Documentos Privados:

Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	Documentos Públicos: Declaracao_subcategorias_cmp_basket.pdf alvara_cc_2014.pdf
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	Documentos Privados: Documentos Públicos: Documentos Privados:
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	Documentos Públicos: cmp_basket_LPU.pdf Documentos Privados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Seleccionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
1	CAP. I - Estaleiro				650,50
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo vedação opaca e fixa na zona de intervenção, a combinar com a fiscalização da obra, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual, sinalização de segurança, limpeza geral da obra e fornecimento de livro de obra. NOTA: A degradação inerente à ocupação do estaleiro deve ser recuperada pelo empreiteiro e à sua custa, assim que este for retirado.	1	vg	550,5	550,50
1.2	Fornecimento e colocação em obra de painel de informação segundo modelo a definir, pelo Dono de Obra onde consiste a identificação da Obra e do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de Obra.	1	vg	100	100,00
2	CAP. II - Trabalhos Preliminares				
2.1	Medidas Cautelares				150,00
2.1.1	Execução de medidas cautelares, protecção às infraestruturas existentes no local, todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	vg	150	150,00
2.2	Trabalhos preparatórios				529,50
2.2.1	Limpeza dos muros de delimitação e estrutura de suporte ao tanque, a jacto de água, a alta pressão, incluindo remates, reparações necessárias e todos os trabalhos inerentes à sua perfeita execução.	416	m2	0,2	83,20
2.2.2	Limpeza dos muros ao longo do jardim, a jacto de água, a alta pressão, incluindo remates, reparações necessárias e todos os trabalhos inerentes à sua perfeita execução.	144	m2	0,2	28,80
2.2.3	Limpeza a jacto do pavimento, a jacto de água, a alta pressão, incluindo remates, reparações necessárias e todos os trabalhos necessários.	374	m2	0,25	93,50
2.2.4	Remoção de estruturas chumbadas no pavimento, incluindo picagem do pavimento e todos os trabalhos necessários.	1	vg	124	124,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
2.2.5	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico, semelhante ao existente, nos locais onde não existam, incluindo cola, refexamento de juntas e todos os trabalhos necessários.	1	m2	200	200,00
3	CAP. III - Pintura				1.101,00
3.1	Fornecimento e aplicação de tinta plástica, tipo "Robbialac", dos muros de delimitação e estrutura de suporte ao tanque ou semelhante, de cor branco, com 1 demão de primário e 3 demãos de tinta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	63	m2	5	315,00
3.2	Fornecimento e aplicação de tinta plástica, tipo "Robbialac", dos muros ao longo do jardim, ou semelhante, de cor branco, com 1 demão de primário e 3 demãos de tinta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	144	m2	4	576,00
3.3	Fornecimento e pintura com material termoplástico, de cor branca, com 6 cm de largura, incluindo fornecimento dos materiais, e a utilização dos equipamentos necessários, bem como todas as operações preparatórias indispensáveis para a execução das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcação (deve ser, de preferência, na cor branca, de secagem rápida) com o respectivo apoio topográfico, a limpeza prévia do pavimento.	84	ml	2,5	210,00
4	CAP. IV - Pluviais				150,00
4.1	Adaptação da rede pluvial existente, de forma que não interfira com a área de jogo, incluindo movimentos de terra, tubagem, elevação ou rebaixamento das caixas e sarjetas e todos os trabalhos e acessórios necessários.	1	vg	150	150,00
5	CAP. V - Pavimento				
5.1	Betonilha				3.243,00
5.1.1	Fornecimento e aplicação de pavimento em betonilha, com acabamento serrafado com 8 cm de espessura com malhasol CQ 35, incluindo picagem do pavimento existente, juntas de dilatação e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	345	m2	9,4	3.243,00
6	CAP. VI - Diversos				1.900,00
6.1	Fornecimento e colocação de tabela de basquetebol com o avanço de 900 mm, com medidas de aro ao solo de 2600 mm e com tabuleiro de 1200x900 mm medida, incluindo fixação e todos os trabalhos inerentes à sua boa execução.	2	un.	950	1.900,00
Total (sem IVA):					7.724,00 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação.
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente