

Descrição	Quant.	Pr.Unit.	Total
1 - CAPÍTULO 01 - TERRAPLENAGEM / Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.			
1.2 - Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:			
1.2.1 - Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper).	4.635,00 m³	0,80€	3.708,00€
1.2.3 - Carga, transporte a depósito vazadouro de terras sobranes da escavação, considerando empolamento (10 %).	5.098,50 m³	1,00€	5.098,50€
	1.2 Total		8.806,50€
	1 Total		8.806,50€
3 - CAPÍTULO 03 - PAVIMENTAÇÃO			
3.1 - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo e incluindo serventias (excepto camada de desgaste) e estacionamento(só camadas sub-base e base), satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.			
3.1.2 - Em agregado britado de granulometria extensa(tout venant 1ª):			
3.1.2.1 - Com 0,30 m de espessura em duas camadas de 0,15.	890,80 m²	2,24€	1.995,39€
	3.1.2 Total		1.995,39€
	3.1 Total		1.995,39€
3.3 - Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:			
3.3.2 - Rega de colagem:			
3.3.2.1 - Com emulsão.	150,00 m²	0,15€	22,50€
	3.3.2 Total		22,50€
	3.3 Total		22,50€
	3 Total		2.017,89€
4 - CAPÍTULO 04 - EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA / Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.			
4.1 - Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:			
4.1.2 - Sinais circulares:			
4.1.2.1 - Com diâmetro igual a 0,70 m.	2,00 un	67,00€	134,00€
	4.1.2 Total		134,00€
4.1.3 - Sinais quadrangulares:			
4.1.3.1 - Com L = 0,70 m.	-2,00 un	67,00€	-134,00€
	4.1.3 Total		-134,00€
	4.1 Total		
4.3 - Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento e colocação:			
4.3.3 - Guardas corpos em madeira (ver pormenor)			
4.3.3.1 - Prumos de madeira tratada em autoclave com 1,00m de comprimento 0,12 de diâmetro afastados de 1,5m e com refletores simples	120,00 un	6,00€	720,00€
	4.3.3 Total		720,00€
	4.3 Total		720,00€
	4 Total		720,00€
6 - Omissões			
6.1 - Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	1,00 vg	321,26€	321,26€
6.2 - Implementação do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho.	1,00 vg	300,00€	300,00€

Descrição	Quant.	Pr.Unit.	Total
6.3 - Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	1,00 vg	300,00€	300,00€
6.4 - Execução de trabalhos de piquetagem necessários à obra, de modo a garantir as cotas finais do projecto e larguras da plataforma.	1,00 vg	300,00€	300,00€
	6 Total		1.221,26€
Total Geral			12.765,65€