

**LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS**

ARTIGO	NATUREZA DOS TRABALHOS	QUANTIDADES TOTAIS	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	Reconstrução dos telheiros e execução de muro com 2,20 m de altura em blocos de 30x20x15, mais fundações com 0,50x0,40 com 6Ø10, estribos 6//0,25 com pilares afastados de 4 em 4 m com 4Ø10 estribos Ø6//0,20, lintel de 0,15x0,15 com 4Ø10 estribos Ø6//0,30.	17,00	ml	222,00 €	3.774,00 €
2	Execução de muro em blocos 30x20x15 com altura de 2,20 m, mais fundações com 0,50x0,40 com 6Ø10, estribos 6//0,25, pilares de 4 em 4 m com 4Ø10 e estribos Ø6//0,25, lintel de 0,15x0,15 com 4Ø10 estribos Ø6//0,30.	31,00	ml	76,00 €	2.356,00 €
3	Execução de muro em blocos 30x20x15 com 0,60 m de altura, mais fundações com 0,40x0,30 com 4Ø10, estribos 6//0,25, pilaretes de 4 em 4 m com 4Ø8 e estribos Ø6//0,30, lintel com 4Ø8 estribos Ø6//0,30.	100,00	ml	37,90 €	3.790,00 €
4	Corte e remate do muro na concordância com a E.M. 531-1 partindo da cota existente para uma cota de 0,60 m de altura numa extensão de 2,40 m (de acordo com o alinhamento em planta do protocolo).	1,00	un	50,00 €	50,00 €
<b>TOTAL DE TRABALHOS</b>					<b>9.970,00 €</b>