

 Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 - 3100-480 Pombal		Município de Pombal - Empreitada: "Beneficiação e reparação de estradas e caminhos (Alteração do muro da escola Gualdim Pais) - Procº nº 52/2014."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
I - ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS					
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do DL 273/03 de 29 de Outubro, desenvolvimento e implementação do plano de segurança e da compilação, cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março, plano de prevenção e gestão dos resíduos de construção e demolição.	vg	1,00	€ 1.540,00	€ 1.540,00
1.2	Implantação e piquetagem da obra e infra-estruturas associadas, incluindo todo o apoio topográfico necessário à validação ou correcção.	vg	1,00	€ 225,00	€ 225,00
TOTAL DE CAP 1					€ 1.765,00
II - MOVIMENTOS DE TERRAS					
2.1	As dimensões em planta são as indicadas no projecto, não foram considerados quaisquer acréscimos destinados à execução de moldes entivações, empolamentos, ou outro tipo de trabalhos, os custos consideram-se incluídos nos preços compostos. Nota: as dimensões em falta serão avaliadas e consideradas em obra.				
2.1.1	Escavação para abertura de cabouco para a execução da sapata de fundação, incluindo regularização de fundo, carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobranes a vazadouro num raio de 10Km, considerando um empolamento de 20%.	m³	21,57	€ 4,25	€ 91,67
TOTAL DE CAP 2					€ 91,67
III - GRADEAMENTO METÁLICO					
3.1	Remoção do gradeamento metálico do muro na extensão considerada em linha recta para reaproveitamento e colocação no muro a construir.	ml	34,50	€ 6,45	€ 222,53
3.2	Remoção do gradeamento metálico do muro na extensão considerada em linha curva, incluindo carga, transporte e entrega do gradeamento em curva nas oficinas do Município de Pombal.	ml	14,50	€ 8,00	€ 116,00

 Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 - 3100-480 Pombal		Município de Pombal - Empreitada: "Beneficiação e reparação de estradas e caminhos (Alteração do muro da escola Gualdim Pais) - Procº nº 52/2014."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
3.3	Remoção dos prumos metálicos existentes, tipo cantoneira em "L", em toda a extensão considerada do muro a demolir, e sua reaplicação no muro a construir.	un	19,00	€ 15,00	€ 285,00
3.4	Fornecimento e aplicação de gradeamento metálico com dimensões e características idênticas às do gradeamento existente, na zona em curva e reta do muro a construir.	ml	14,50	€ 55,00	€ 797,50
TOTAL DE CAP 3					€ 1.421,03
IV - MURO DE BETÃO ARMADO					
4.1	Corte, demolição e remoção de muro de betão armado e fundações, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.	ton	53,90	€ 10,00	€ 539,00
4.2	Fornecimento e colocação de Betão C16/20 e aço A400NR em muros de betão armado, incluindo cofragem e descofragem, fornecimento de betão, armaduras e respectiva montagem, vibração do betão, e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho, em:				
4.2.1	Fornecimento e colocação de Betão C16/20, S3, D25, armado com aço A400NR em muro, incluindo negativos para colocação dos prumos metálicos, tipo cantoneira em "L".	m³	7,64	€ 175,00	€ 1.337,00
4.2.2	Fornecimento e colocação de Betão C16/20, S3, D25, armado com aço A400NR em muro	m³	7,05	€ 90,00	€ 634,50
4.3	Fornecimento e aplicação de betão de forma a chumbar os prumos metálicos, tipo cantoneira em "L", nos respectivos negativos do muro.	un	19,00	€ 15,00	€ 285,00
4.4	Fornecimento e aplicação de verniz para protecção de betão em exterior, à cor castanha.	m²	58,75	€ 6,00	€ 352,50
TOTAL DE CAP 4					€ 3.148,00

 Conjuntura Intensa, Lda. Construção Civil e Obras Públicas Sede: Rua Dr. José dos Santos Alves, nº 25 - 3100-480 Pombal		Município de Pombal - Empreitada: "Beneficiação e reparação de estradas e caminhos (Alteração do muro da escola Gualdim Pais) - Procº nº 52/2014."			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
V - ATERRO					
5.1	Fornecimento e colocação de aterro até uma altura média de 10cm acima da face superior da sapata de fundação do muro construído.	m³	5,64	€ 12,00	€ 67,68
TOTAL DE CAP 5					€ 67,68

TOTAL GERAL **€6.493,38**