

MAPA DE QUANTIDADES

CODIGO		DESIGNAÇÃO				UNIDADES	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1	ESTALEIRO								
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo implementação e cumprimento das fichas de procedimentos de segurança que deverão ser entregues aquando inicio de obra de acordo com o estipulado no Artº 14 do decreto - lei nº 273/2003 de 29 de Outubro					vg	1,00	200,00 €	200,00 €
2	TECTO FALSO								0,00 €
2.1	Tecto falso acustico sain gobain Eurocoustic mo Tonga Branco, ou equivalente, 600x600x22 em lâ de rocha comprimida revestido na face oculta com tela de vidro, com uma absorção acustica de w=1, reacção ao fogo A2-s1, d0 e certificação de qualidade de ar A+, aplicado sobre perfilaria Saint Gobain Gabeflex refª quick lock T-24 ou equivalente, sistema de perfis fabricados em aço galvanizado laminado e perfilado em frio, revestido na face visível por aço pré-pintado na cor branca refª 137. Todo o sistema devera ser fixado á lage com varão roscado conforme especificações técnicas do fabricante, incluindo remoção e reaplicação de todas as luminárias existentes nos locais a intervencionar.					m2	420,00	21,00 €	8.820,00 €
3	limpeza geral da obra					cj	1,00	100,00 €	100,00 €
								TOTAL	9.120,00 €

**Referentes á empreitada “ Beneficiação, reparação e conservação de Centros Escolares
(Centro Escolar de Carnide) – Procº nº 54/2014**

Pombal 02 de Outubro de 2014