

"Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Quinta do Regato)"

	M1	Total
Consignação		
Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Q		
Preparação e planeamento da obra		
Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Q		
1 - CAP.1 - MOVIMENTOS DE TERRAS		
1.1 - Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes, incluindo transpor		
1.1.1 - macadame betuminoso c/ 0.06 m média	72,54 €	72,54 €
1.2 - Regularização do empedrado existente, incluindo enchimento de depressões c	1.434,80 €	1.434,80 €
1.3 - Alçamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo regul	244,50 €	244,50 €
2 - CAP.2 - PAVIMENTOS		
2.1 - Fornecimento e aplicação de camada de AC 20 bin (MB), 0,05m de espessura a	6.136,08 €	6.136,08 €
2.2 - Fornecimento e aplicação de camada de AC 14 surf ligante (BB), com 0,05m d	19.221,72 €	19.221,72 €
3 - CAP.3 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL		
3.1 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terra	2.000,70 €	2.000,70 €
NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições climatéricas, eventu		
Total	29.110,34 €	29.110,34 €