



Empreitada: "Beneficiação e Reparação de estradas e caminhos (Construção e reparação de órgãos de drenagem pluvial em estradas e caminhos nas freguesias de Pombal, Santiago de Litém e Vermoíl)"

Dono de Obra: Município de Pombal

Art.	Designação	Un.	Qtd.	P.Unit.	Total
1	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS				
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, incluindo vedação fixa na zona de estaleiro e dos materiais com dois metros de altura e serem constituídas por material opaco, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual, sinalização de segurança e fornecimento de livro de obra.	vg	1,00	150,00 €	150,00 €
2	CAP.2 - TRABALHOS ACESSÓRIOS				
2.1	Corte de pavimentos em misturas betuminosas de espessura variável, entre 0.03 e 0.06m, para encosto de valetas, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	ml	3000,00	0,58 €	1.740,00 €
2.2	Fornecimento e execução de enchimento com brita n.º 3 / 5, tout-venant, incluindo a colocação de manta geotêxtil 200 g/m2, em base de valeta, rega, espalhamento, compactação mecânica e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	ml	3000,00	1,15 €	3.450,00 €
2.3	Fornecimento e colocação de tubo geodreno, envolvido por manta geotêxtil, SN8, para drenagem das águas, incluindo ligação ao talude / aqueduto e, escavação.	ml	500,00	3,75 €	1.875,00 €
3	CAP.3 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL				
3.1	Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de acordo com o desenho anexo.	ml	9670,00	4,20 €	40.614,00 €
3.2	Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 // 0.15, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do pavimento, incluindo escavações, remoções de terras, aterros, limpeza do corpo do aqueduto e todos os trabalhos de construção civil.				
3.2.1	Ø 200 a Ø400				
3.2.1.1	Bocas em Aterro	un	25,00	335,00 €	8.375,00 €
3.2.1.2	Bocas em Escavação	un	25,00	335,00 €	8.375,00 €
3.3	Detecção, levantamento de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	un	30,00	19,00 €	570,00 €
3.4	Levantamento e recolocação de calçada grossa 0.11x0.11 m, a formar meia cana, a rematar com tapete betuminoso, incluindo o fornecimento de pó de pedra com esp. média de 0.10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e escavação de caixa.	m2	1000,00	9,30 €	9.300,00 €
TOTAL					74.449,00 €

Marvão, 5 de Novembro de 2014

JHOVITER - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.
 Cont. Nº 508 584 499
 Cap. Social 50000,00 | Reg. C.R.C. Aveiro | Mat. Nº 508 584 499
 R. Principal, 59 - MARVÃO - 3060-290 Covões

Jho-y Costa

Jhoviter - Construção Civil e Obras Públicas, Lda
 NIF: 508594499
 Rua Principal 59 Marvão
 3060-290- Covões

jhoviter@gmail.com