

SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA.

MUNICIPIO DE POMBAL

O B R A: Manutenção e Reparação de Centros de Saúde (Reparação da poliureia da cobertura do Centro de Saude de Pombal) - Proc. n.º 55/2020

Artigo	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.	Total
1	Trabalhos preparatórios				92,60 €
1.1	Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela Fiscalização da Obra, sob proposta do empreiteiro, de acordo com as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projecto de Segurança e Saúde, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os restantes encargos relativos à sua manutenção e funcionamento.	un	1,00	92,60 €	92,60 €
2	diversos				25.904,40 €
2.1	Depolimento, fornecimento e aplicação de poliureia na reparação da cobertura existente incluindo todos os trabalhos (medição inclui as platibandas, será revista em obra a sua necessidade, com o subempreiteiro)	m2	500,00	45,00 €	22.500,00 €
2.2	Preparação e sustentação de todos as condutas de AVAC para a execução de poliureia incluindo a reposição das mesmas	vg	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
2.3	Recolocação de todo o grisol na laje do Centro de Saude (sem manta geotextil	m2	538,00	3,80 €	2.044,40 €
2.4	Recolocação de todos os ralos da Geberit	vg	1,00	210,00 €	210,00 €
2.5	Limpeza de todos os materiais remanescentes no perimetro da obra, limpeza dos passeios de todos os detritos e limpeza da estrada durante todo o período da obra.	un	1,00	150,00 €	150,00 €
TOTAIS					25.997,00 €