

- Instalações Eléctricas B.T. e M.T.,
- Telecomunicações,
- Infra-estruturas de Urbanizações,
- Estudos e Projectos Eléctricos
- Energias Renováveis


**Orçamento Nº:** 201406124

**Data:** 20-06-2014

**Cliente:** CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL.

**Obra:** Instalação Eléctrica para as Festas do Bodo 2014 - CMP - Pombal.

FUSICABO - Montagens Eléctricas, Lda.  
A Gerência



ARTº	NATUREZA DOS TRABALHOS	QTDES	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
01	CEDÊNCIA COM INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				
01.01	Cedência e Instalação em apoio, de condutor isolado em feixe tipo torçada LXS 4x50mm <sup>2</sup> , incluindo todos os acessórios necessários, e desinstalação com recolha.	352,00	m	2,50	880,00
01.02	Cedência e Instalação em apoio, de condutor isolado em feixe tipo torçada LXS 4x70mm <sup>2</sup> , incluindo todos os acessórios necessários, e desinstalação com recolha.	190,00	m	3,00	570,00
02	INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				
02.01	Arvoreamento e desmontagem de poste de madeira tipo A10 180daN, de 10 m de altura total, incluindo abertura de cova, arvoreamento, consolidação e espiamento quando necessário, desmontagem com reposição do pavimento e transporte de e para os armazéns municipais.	33,00	un	70,00	2.310,00
02.02	Instalação e desinstalação de projector de feixe simétrico dispersivo, para lâmpada de iodetos metálicos de 400W, com transporte de e para os armazéns municipais.	19,00	un	20,00	380,00
02.03	Instalação de ligação à terra em apoio, e desinstalação com transporte de e para os armazéns municipais.	4,00	un	25,00	100,00
02.04	Instalação e desinstalação de quadro de contagem / distribuição, para instalação em apoio, com transporte de e para os armazéns municipais.	4,00	un	50,00	200,00
02.05	Instalação e desinstalação de quadro de alimentação / protecção, para instalação em apoio, com transporte de e para os armazéns municipais.	18,00	un	30,00	540,00
02.06	Instalação em apoio, de condutor isolado em feixe tipo torçada LXS 5x16mm <sup>2</sup> , incluindo todos os acessórios necessários, e desinstalação com recolha.	779,00	un	1,00	779,00
03	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO				
03.01	Disponibilização de dois electricistas a tempo inteiro (tarde e noite), para apoio de manutenção durante os festejos, de 24 a 28 de Julho.	2,00	vg	365,00	730,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.489,00</b>

**NOTA:** Ao Valor deste Orçamento Acrescentar IVA à Taxa Legal em Vigor